

Kosztorys skrócony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
0.001 KNR 401/533/1 Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku	11,478		m2	
0.002 KNRW 401/509/2 Rozbiórki pokrycia z dachówek, karpiówki, podwójnie	255,180		m2	
0.003 KNRW 401/441/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenia dachu, o odstępach łąt ponad 24·cm	255,180		m2	
0.004 KNRW 401/421/2 Wymiana zużytego odeskowania okapu dachowego przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie deskami z oblistwowaniem, powierzchnia 2-5·m2	10,450		m2	
0.005 KNRW 202/1514/4 (1) Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), okapów dachowych o szerokości 20·cm drewnianych, 2-krotne	52,250		m	
0.006 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej	326,998		m2	
0.007 KNRW 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łątami 25x 38·mm w rozstawie ponad 24·cm - kontr łąty	326,998		m2	
0.008 KNRW 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm	326,998		m2	
0.009 KNRW 202/515/2 (2) Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	14,058		m2	
0.010 KNRW 401/545/4 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	21,450		m	
0.011 KNRW 202/520/3 (2) Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe, Fi·12·cm	21,450		m	
0.012 KNRW 401/545/6 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku	12,000		m	
0.013 KNRW 202/527/2 (1) Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 10·cm	12,000		m	
0.014 KNRW 202/513/4 Pokrycie dachów dachówką, karpiówka ceramiczna w koronkę	326,998		m2	
0.015 KNR 401/1212/25 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne	56,850		m	
0.016 KNRW 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce	0,756		m3	
0.017 KNRW 401/109/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	13,579		m3	
0.018 KNRW 401/109/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	13,579	25,0	m3	