

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA				
RODZAJ INWESTYCJI: Rozbudowa cmentarza komunalnego				
LOKALIZACJA: dz.nr 73/5, 71/1 obr. 2, Sulechów				
L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym + operat powykonawczy.	ha	0,49
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20 cm z załadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy wraz z utylizacją.	m2	4820,00
3	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z elementów prefabrykowanych betonowych z załadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	90,00
4	D-01.02.04	Rozebranie elementów drewnianych na podmurówce ceglanej z załadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	11,00
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. Materiał można przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora lub na składowisko Wykonawcy - po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.	m3	83,00
6	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km (z dokopu) wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	m3	1296,00
3	D-04.00.00	PODBUDOWY		
7	D-04.01.01a	Profilowanie i zagesazczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	932,00
8	D-04.06.01b	Wykonie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (CIĄGI PIESZE WZMOCNIONE, MIEJSCA SKŁADOWANIA ODADÓW, KOLUMBARIUM, PUNKTY CZERPALNE).	m2	438,00
4	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
9	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą (KOLUMBARIUM).	m2	42,00
10	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej ("BEHATON" grafitowy) o grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (CIĄGI PIESZE WZMOCNIONE, ŚMIETNIKI).	m2	332,00
11	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej ("HOLLAND") o grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4-5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (OPASKI CIĄGÓW PIESZYCH WZMOCNIONYCH, PUNKTY CZERPALNE PRZY CIĄGACH PIESZYCH WZMOCNIONYCH).	m2	64,00
12	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej ("BEHATON") o grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (CIĄGI PIESZE).	m2	223,00

13	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej ("HOLLAND" grafitowy) o grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4-5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (OPASKI CIĄGÓW PIESZYCH, PUNKTY CZERPALNE PRZY CIĄGACH PIESZYCH).	m2	51,00
5	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
14	D-06.01.01 ANALIZA WYKONAWCZA	Humusowanie powierzchni przeznaczonej pod żywopłoty warstwą 15 cm ziemi urodzajnej.	m2	126,00
15	D-06.01.01	Wykonanie nasadzeń żywopłotem zgodnie z projektem branży architektonicznej z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym - żywotnik-thuja.	m2	126,00
16	D-06.01.01 ANALIZA WYKONAWCZA	Umocnienie skarp gazonami typu "doran" (ok.. 841 szt.) posadowionymi na podsypce żwirowej o gr. 20 cm, wraz z wypełnieniem każdego rzędu do 1/3 wysokości żwirem, a następnie ziemią. Na gazonach wykonać nasadzenie zgodnie z projektem branży architektonicznej.	m2	140,00
17	ANALIZA WYKONAWCZA	Nasadzenia w gazonach, krzewy płożące zimozielone, nasadzenia w ok 25% gazonów, czyli 200 sadzonek typu: Jałowiec płożący, Berberys płożący, Igra pozioma, wysokość sadzonek 15-20 cm.	szt.	200,00
18	D-06.01.01	Wzmocnienie powierzchni skarp geowłókninami lub syntetyczną matą antyerozyjną.	m2	300,00
19	D-06.01.01	Wzmocnienie powierzchni skarp geosyntetykami w postaci geokraty, wysokość 5 cm.	m2	300,00
6	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
20	D-07.06.02	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytyami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,20 m.	m	30,00
7	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG		
21	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm (wystających 2-12 cm) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu min. C12/15 (B-15), spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	110,00
22	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu min. C12/15 (B-15), spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	600,00
8	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
23	D-09.01.01 ANALIZA WYKONAWCZA	Wykonanie trawników siewem z uprzednim humusowaniem warstwą grubości 15 cm ziemi urodzajnej - humus z dokopu.	m ²	300,00
9	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
24	A-01.01.01	Ustawienie ławki z oparciem wraz z montażem - typ zgodnie z projektem branży architektonicznej.	szt.	1,00
25	D-10.02.02 ANALIZA WYKONAWCZA	Wykonanie murków oporowych - 2 do 5 rzędów gazonów typu "doran" (ok. 325 szt.) wraz z posypaniem grysem granitowym górnego rzędu gazonów, (wykonanie ławy z betonu C16/20 gr. min. 25 cm i podbetonu C8/10 gr. min. 10 cm oraz wypełnienie gazonów betonem C16/20 wraz z wykonaniem zbrojenia ujęto w kosztorysie b. konstrukcyjnej).	m	28,00
26	D-10.02.01	Schody terenowe z płyt betonowych 50x50x7 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	10,00