

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp	Lokalizacja		powierzchnia		śr. powierzchnia		odległość między przekrojami	objętość		zużycie na miejscu	nadmiar objętości		suma algebraiczna		
			wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp			
			+	-	+	-		+	-		+	-	+	-	+
	km	m	m2		m2		m	m3		m3	m3		m3		
						Zestawienie wyników:		82,56	1295,74	70,62	11,94	-1225,12	11,94	-1225,12	-1213,18
			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	0+00,00	0,00	0,00	2,29	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0+01,95	1,95	0,09	17,09	0,05	9,69	1,95	0,09	18,90	0,09	0,00	-18,81	0,00	-18,81	-18,81
2'	0+01,95	1,95	0,09	13,01	0,09	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,81
3	0+04,18	2,23	0,09	15,10	0,09	14,06	2,23	0,20	31,34	0,20	0,00	-31,14	0,00	-31,14	-49,95
3'	0+04,18	2,23	0,09	23,72	0,09	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,95
4	0+05,21	1,03	0,09	19,32	0,09	21,52	1,03	0,09	22,17	0,09	0,00	-22,07	0,00	-22,07	-72,02
5	0+21,30	16,09	0,35	12,81	0,22	16,07	16,09	3,54	258,49	3,54	0,00	-254,95	0,00	-254,95	-326,97
6	0+37,17	15,87	0,27	17,23	0,31	15,02	15,87	4,92	238,37	4,92	0,00	-233,45	0,00	-233,45	-560,42
7	0+38,17	1,00	0,27	23,81	0,27	20,52	1,00	0,27	20,52	0,27	0,00	-20,25	0,00	-20,25	-580,67
7'	0+38,17	1,00	0,27	14,34	0,27	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,67
8	0+40,33	2,16	0,28	11,22	0,28	12,78	2,16	0,59	27,60	0,59	0,00	-27,01	0,00	-27,01	-607,68
8'	0+40,33	2,16	0,28	21,42	0,28	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,68
9	0+41,33	1,00	0,28	17,67	0,28	19,55	1,00	0,28	19,55	0,28	0,00	-19,27	0,00	-19,27	-626,94
10	0+54,68	13,35	0,70	21,61	0,49	19,64	13,35	6,54	262,19	6,54	0,00	-255,65	0,00	-255,65	-882,59
10'	0+54,68	13,35	1,00	21,20	0,85	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,59
11	0+68,43	13,75	3,39	26,25	2,20	23,73	13,75	30,18	326,22	30,18	0,00	-296,04	0,00	-296,04	-1178,63
12	0+69,78	1,35	2,46	48,47	2,93	37,36	1,35	3,95	50,44	3,95	0,00	-46,49	0,00	-46,49	-1225,12
12'	0+69,78	1,35	22,77	25,93	12,62	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1225,12
13	0+71,32	1,54	18,67	0,00	20,72	12,97	1,54	31,91	19,97	19,97	11,94	0,00	11,94	0,00	-1213,18