



Lubuskie

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Zielonej Górze, Inspektorat w Sulechowie

ul. Prosta 8, 66-100 Sulechów

tel. +48 683 852 740, tel./faks +48 683 852 701

<http://melioracja.lubuskie.pl>, e-mail: [sulechow@melioracja.lubuskie.pl](mailto:sulechow@melioracja.lubuskie.pl)



Sulechów, 2015-09-30

Znak:In.Su.4340.15.2015

**Usługowe Biuro Projektów  
„Protech” s.c.  
Anna Jańska, Leszek Guś  
ul. Garbarska 9/1  
64-200 Wolsztyn**

**Dotyczy: przekroczenie kanału „D” kanalizacją sanitarną w Łęgowie na dz.nr 211 i w Kłepsku na dz. nr 320 i 337.**

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 09.21.2015r dot. przekroczenia kanału „D” projektowaną kanalizacją sanitarną, Inspektorat Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sulechowie informuje, iż wyraża zgodę na przebieg w/w trasy.

Jednocześnie informujemy iż na przekroczenie cieku – kanału „D” w km 6+459 i 7+775 w m. Kłepsk oraz w km 10+836 w m. Łęgowo należy wystąpić do Starostwa o informację czy na wykonanie w/w inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

- Posadowienie przewodów kanalizacji sanitarnej należy wykonać na głębokości minimum 0,60 m poniżej rzędnej istniejących przepustów.
- miejsce przecisku trwale oznakować.
- po zakończeniu robót należy dostarczyć do tutaj Inspektoratu geodezyjną dokumentację powykonawczą

LZMiUW Zielona Góra  
Kierownik Inspektoratu  
w Sulechowie

*inż. Jakub Akonom*



Sulechów, 2015-03-17

Znak:In.Su.4340.17.2015

**Usługowe Biuro Projektów  
„Protech” s.c.  
Anna Jańska, Leszek Guś  
ul. Garbarska 9/1  
64-200 Wolsztyn**

**Dotyczy: przekroczenie kanału „D” kanalizacją sanitarną w Łęgowie na dz.nr 234 i w Klępsku na dz. nr 191.**

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 13.03.2015r. dot. przekroczenia kanału „D” projektowaną kanalizacją sanitarną, Inspektorat Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sulechowie informuje, iż wyraża zgodę na przebieg w/w trasy.

Jednocześnie informujemy iż na przekroczenie cieku – kanału „D” w km 8+030 i 8+097 w m. Klępsk oraz w km 11+430 i 11+556 w m. Łęgowo należy wystąpić do Starostwa o informację czy na wykonanie w/w inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

- posadowienie rurociągu tłocznego w m. Klępsk w km 8+030 należy wykonać na głębokości minimum 0,60m pod istniejącym dnem rzeki. Posadowienie rurociągu tłocznego i grawitacyjnego w km 8+097 należy wykonać na głębokości 0,60 m poniżej rzędnej istniejącego przepustu.

- posadowienie rurociągu tłocznego w km 11+430 w m. Łęgowo należy wykonać na głębokości minimum 0,45m nad istniejącym przepustem.

- posadowienie rurociągu tłocznego w km 11+556 w m. Łęgowo należy wykonać na głębokości 0,25m nad istniejącym przepustem.

- posadowienie rurociągu grawitacyjnego w km 11+556 należy wykonać na głębokości minimum 0,30m poniżej rzędnej dna przepustu

- miejsce przecisku trwale oznakować.

- po zakończeniu robót należy dostarczyć do tut. Inspektoratu geodezyjną dokumentację powykonawczą

Za dokonane uzgodnienie fakturę wystawi Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Do wiadomości :

LZMiUW w Zielonej Górze.

LZMiUW Zielona Góra  
Kierownik Inspektoratu  
w Sulechowie

*inż. Jakub Akonom*