

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Prace malarskie kaplica</b>			
1	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie (12+12+2,54+2,22+2,22+2,54+2,66+2,28+1,26+1,4+1,17+2,27+2,66)*3,5 6*2,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165,270 33,600	
				RAZEM	198,870
2	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 198,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198,870	
				RAZEM	198,870
3	KNR-W 2-02 d.1 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewniane podbitki 212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212,000	
				RAZEM	212,000
4	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000