

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów

tel. 68 385 24 07 fax.: 68 385 23 70
BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
kapitał zakładowy: 34'561'000 zł

Nasz znak: ZP.17.07.2020.SHK

Sulechów, dnia 13 lipca 2020 roku

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: ZP.17.07.2020.SHK

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa zastępczej studni głębinowej wraz z likwidacją istniejącego otworu na Hydroforni Karczyn, dz. nr 19/8, gmina Sulechów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, tj. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. informuje, że w dniu 11 lipca 2020 roku wpłynęły do jego siedziby pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa zastępczej studni głębinowej wraz z likwidacją istniejącego otworu na Hydroforni Karczyn, dz. nr 19/8, gmina Sulechów” (sprawa nr ZP.17.07.2020.SHK).

Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: *W nawiązaniu do zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa zastępczej studni głębinowej wraz z likwidacją istniejącego otworu na Hydroforni Karczyn, dz. nr 19/8, gmina Sulechów”. zwracam się z uprzejmą prośbą podanie szczegółowego zakresu robót tj:*

średnicy początkowej i końcowej wiercenia,

techniki wykonania studni - metodą płuczkową czy udarowo okrętną

rodzaj zabudowanych materiałów- filtr z pcv czy typu johnson - jakie średnice fitra

czy w studni mają pozostać rury osłonowe stalowe a jeśli tak czy mają to być rury stalowe spawane czy wiertnicze a jeśli wiertnicze to nowe czy używane

średnica i rodzaj armatury studziennej 50,63,80,100mm stal nierdzewna czy ocynkowana?

czy w zakres wchodzi montaż pompy i rurociągu tłocznego a jeśli tak to na jaką głębokość i jakie parametry pompy


czy podłączenie studni do budynku i wykonanie przyłącza elektrycznego jest w zakresie wykonawcy a jeśli tak to w jakim spektrum?

Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje szczegółowe dane dotyczące realizacji prac:

- 1) średnica rury nadfiltrowej – Φ 350 mm,
- 2) metoda wykonania studni wg uznania projektanta / Wykonawcy – Zamawiający nie narzuca technologii wykonania,
- 3) średnica filtra i długość należy zaprojektować do wydajności studni $Q_{\max h} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$, Zamawiający nie narzuca materiału, z którego ma być wykonany filtr,
- 4) rury osłonowe robocze należy usunąć z otworu wiertniczego,
- 5) armaturę studzienną zaprojektować i wykonać ze stali nierdzewnej o średnicy 80 mm, wodomierz zabudować w pozycji poziomej,
- 6) montaż pompy eksploatacyjnej wraz z pracami hydraulicznymi i elektrycznymi wykona Zamawiający po uzyskaniu od Wykonawcy pozytywnych wyników bakteriologicznych wody.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania nowych materiałów, elementów wyposażenia i urządzeń przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na niniejsze pytania stają się integralną częścią zapytania ofertowego i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas przygotowywania oferty.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Lelito