

PRZEDMIAR ROBÓT					
L.p.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar
1.			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>KOD CPV 4511200-0</b>	
1.1		D-01.03.05	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,6
2.	<b>D-01.03.05</b>		<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>	<b>KOD CPV 45231300-8</b>	
2.1		D-01.03.05	Wykonanie sieci wodociągowej z rur trójwarstwowych PE100 SDR11 PN16 RC o średnicy 160mm wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz odtworzeniem istn. terenu do stanu pierwotnego	m	636,20
2.2		D-01.03.05	Zasuwa kołnierzowa DN150, z trzpieniem, skrzynką uliczną i obrukowaniem wokół skrzynki ulicznej.	szt.	1,00
2.3		D-01.03.05	Demontaż istniejącej sieci wodociągowej 100mm wraz z rurą ochronną i utylizacją	m	10,00
3.			<b>OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>		
3.1.	-	-	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza	kpl.	1,00