

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci wodociągowej w m. Kruszyna - etap I
 Obiekt: Budowa sieci wodociągowej. Kat. obiektu bud. XXVI
 Rodzaj robót: Roboty budowlano montażowe w zakresie budowy wodociągów.
 Lokalizacja: m. Kruszyna,gm. Sulechów, powiat. zielonogórski, woj. lubuskie

Inwestor: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom"
 Sp. z o.o.
 ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów

PRZEDMIAR				Strona 1	21-10-2024	
					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Budowa sieci wodociągowej					
1	10	KNNR	N001-01-11-02-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,687
1	20	KNNR	N001-02-02-01-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką nadmiaru gruntu na odległość do 1 km	m³	2079,500
1	30	KNR	228-05-01-06-00	Podłoże z piasku grub 20 cm w wykopie umocnionym suchym	m²	705,000
1	40	KNR	228-05-01-09-00	Analogia - Grunt do podsypki, obsypki i odbudowy z dowozem w wykopie umocnionym suchym - do 30% wykopów	m³	623,850
1	50	KNR	228-03-02-04-00	Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 160 PN16	metr	675,000
1	60	KNR	228-03-02-04-00	Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 160 PN16 RC	metr	363,000
1	70	KNR	228-03-02-03-00	Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 110 PN16	metr	465,000
1	80	KNR	228-03-02-03-00	Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 110 PN16 RC	metr	145,000
1	90	KNR	228-03-02-02-00	Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 90 PN16	metr	13,000
1	100	KNR	228-03-02-02-00	Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 90 PN16 RC	metr	26,000
1	110	KNR	218-04-08-05-01	ANALOGIA - Przewiert maszyną ø 200	metr	278,000
1	120	WKNR	W218-09-01-01-00	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	14,000
1	130	WKNR	W218-09-01-06-00	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	14,000
1	140	KNNR	N004-10-14-03-12	Montaż trójnika zeliwnego ciśnieniowego kolnierзовego w wykopie umocnionym ø 100: 100/80/100 (3 szt) i 100/100/100 (1 szt)	szt	4,000
1	150	KNNR	N004-10-14-04-12	Montaż trójnika zeliwnego ciśnieniowego kolnierзовego w wykopie umocnionym ø 150: 150/80/150 (8 szt), 150/100/150 (6 szt), 150/150/150 (2 szt)	szt	16,000
1	160	KNNR	N004-10-14-04-10	Kształtki zeliwne ciśnieniowe kolnierзовe w wykopie umocnionym ø 150	szt	40,000
1	170	KNNR	N004-10-14-03-10	Kształtki zeliwne ciśnieniowe kolnierзовe w wykopie umocnionym ø 100	szt	27,000
1	180	KNNR	N004-11-05-04-00	Zasuwa zeliwna owalna kolnierзова z obudowa i nasuwka ø 150	kmpl	17,000
1	190	KNNR	N004-11-05-03-00	Zasuwa zeliwna owalna kolnierзова z obudowa i nasuwka ø 100	kmpl	12,000
1	200	KNR	218-01-12-04-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierзовe ø 150 łuk żeliwny	szt	5,000
1	210	KNR	218-01-12-03-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierзовe ø 100 łuk żeliwny	szt	9,000
1	220	KNR	218-01-12-03-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierзовe ø 100 - zaślepki	szt	7,000
1	230	KNR	218-01-12-04-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierзовe ø 150 - zaślepki	szt	1,000
1	240	KNNR	N004-14-30-01-00	Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - bloki oporowe na węzłach i załamaniach sieci	m³	2,300
1	250	KNR	218-01-12-04-00	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierзовe - zwężka dwukołnierзова ø 150/100	szt	2,000
1	260	KNNR	N004-11-19-03-00	Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	kmpl	10,000
1	270	KNNR	N004-11-19-01-00	Hydrant pożarowy podziemny ø 80	kmpl	1,000
1	280	KNR	219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy wodociągu taśma z tworzywa sztucznego	metr	1687,000

SYKAL-NET						
DZ	POZ	SYMBOL	NAZWA	JEDN	ILOŚĆ	
		POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY	
1	290	KNNR	N001-02-14-04-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	m³	1455,300
1	300	KNR	219-01-34-02-00	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym	kmpł	11,000
1	310	KNNR	N004-16-06-02-00	Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) z rur PE ø 160	szt	5,000
1	320	KNNR	N004-16-06-01-00	Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) z rur PE ø 90-110	szt	3,000
1	330	KNNR	N004-16-11-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowej (200 m) do ø 160	szt	8,500
1	340	KNNR	N004-16-12-01-00	Jednokrotne płukanie sieci wodociagowej (200 m) do ø 160	szt	8,500