

Wolsztyn 2025-10-06

Inwestor:

SUPEKOM SP. Z O.O.
UL. POZNAŃSKA 18
66-100 SULECHÓW

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WŁADYSŁAWA
ŁOKIETKA W SULECHOWIE

Adres budowy: SULECHÓW UL. ŁOKIETKA, 66-100 SULECHÓW

Obiekt: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE

Data oprac.: 2025-07-23

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-28, KNR 2-01I, KNKRB 01, KNNR 4

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: PLN

Sporządził:

mgr inż. WERONIKA LORENZ-CICHA
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
UPR. WKP/0134/POOS/17

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty ziemne - kanalizacja		
1	KNR 2-01 0201-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) dł. 355 m x szer. 0,8 m x gł. 1,6 m = 454,4 m ³ x 80% = 363,52 m ³ <i>krotność = 1,00</i>	363,52	m ³
2	KNR 2-01 0230-01-060	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. <i>krotność = 1,00</i>	363,52	m ³
3	KNR 4-01 0102-05-060	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III <i>krotność = 1,00</i>	90,88	m ³
4	KNR 4-01 0105-02-060	Zасыpanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III <i>krotność = 1,00</i>	90,88	m ³
5	KNR 2-28 0501-06-050	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 20 cm <i>krotność = 1,00</i>	56,80	m ²
6	KNR 2-28 0501-09-060	Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	56,80	m ³
7	KNR 2-011 0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III <i>krotność = 1,00</i>	170,40	m ³
8	KNKRB 01 0321-02-050	Pełne umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką szer.wykopu do 1 m,głęb.do 3m.Kategoria gruntu III-IV <i>krotność = 1,00</i>	710,00	m ²
9	KNR 2-01 0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. <i>krotność = 1,00</i>	0,36	km
		Razem:		
2		Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna		
10	KNNR 4 1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk <i>krotność = 1,00</i>	355,00	m
11	KNR 2-28 0408-02-020	pa, Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 600 mm <i>krotność = 1,00</i>	14,00	szt
12	KNR 2-28 0409-01-020	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm,głębokości 2,40 m <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
13	KNNR 4 1610-020-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 200 mm <i>krotność = 1,00</i>	17,00	próba
		Razem:		
		Razem kosztorys:		